

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika wzdłuż budynku wielorodzinnego nr 63 przy ulicy 3 Maja w Proszowicach						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	KNNR 6 0803-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej	m2	68,00		
2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	38,00		
3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	48,00		
4	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0,10		
5	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3	18,60		
6	KNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5 gr. 20 cm	m2	62,00		
7	Kalkulacja indywid.	Odwodnienie liniowe AcoDrain V100 z rusztem żeliwnym na ławie betonowej	m	4,00		
8	KNNR 6 0114-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2	62,00		
9	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	68,00		

Ogółem wartość robót netto :**Vat 23%****Ogółem wartość robót brutto :**