

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie części działki budowlanej nr 1047/11 w Proszowicach						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3	6,40		
2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	12,00		
3	KNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5 gr. 20 cm	m2	3,20		
4	KNNR 6 0114-04	Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 8 cm	m2	1,28		
5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	16,00		

Ogółem wartość robót netto :**Vat 23%****Ogółem wartość robót brutto :**