



Przedmiar robót Utrzymanie rowów i poboczy dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.010	km km	 0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.050	ha ha	 0.050	
				RAZEM	0.050
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 5000*0.75	m ² m ²	 3750.000	
				RAZEM	3750.000
4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 5000*0.75	m ² m ²	 3750.000	
				RAZEM	3750.000
5	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1000	m m	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
6	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 2500	m m	 2500.000	
				RAZEM	2500.000
7	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1500	m m	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
8	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000