

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Proszowice, dz. ewid. nr 2375/1 obręb Proszowice, Gmina Proszowice, powiat proszowicki**

Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Adres obiektu budowlanego: **Dz.ewid. nr 2375/1 obręb Proszowice, gmina Proszowice, powiat proszowicki**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-06-02**

Nazwa obiektu lub robót: **Remont drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Proszowice, dz. ewid. nr 2375/1 obręb Proszowice, Gmina Proszowice, powiat proszowicki**

Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Inżynierska Road, ul. Leśna 20/3, 32-100 Proszowice**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty przygotowawcze
1.1	Rozebranie krawężników betonowych podsypka cementowo - piask.
1.2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie
1.3	Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm
1.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny
1.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi na 1 km koparki o poj. łyżki 0.25 m ³ - kat. gruntu I-III
2	Nawierzchnia
2.1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40 cm, grunt kategorii III-IV
2.2	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 20x22 cm, podsypka cementowo - piask.
2.3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm
2.5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm
2.6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - zakup i dostawa materiału do wykonania nawierzchni po stronie Zamawiającego

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Proszowice, dz. ewid. nr 2375/1 obręb Proszowice, Gmina Proszowice, powiat proszowski		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNKRB 6 806/2	Rozebranie krawężników betonowych podsypka cementowo - piask.	m	310,00
1.2	KNKRB 6 803/3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie	m2	640,00
1.3	KNKRB 6 801/2	Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm	m2	640,00
1.4	KNNRS 6 101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20`cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	640,00
1.5	KNKRB 1 202/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornym lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi na 1 km koparki o poj. łyżki 0.25 m3 - kat. gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:640*0,2	128,00	
		RAZEM:	128,00	m3 128,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 2-31 401/6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40`cm, grunt kategorii III-IV	m	310,00
2.2	KNKRB 6 402/5	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 20x22 cm, podsypka cementowo - piask.	m	310,00
2.3	KNR 2-31 402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:310*0,07	21,70	
		RAZEM:	21,70	m3 21,70
2.4	KNNR 6 113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm	m2	640,00
2.5	KNNR 6 113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8`cm	m2	640,00
2.6	KNNRS 6 502/3 (1)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - zakup i dostawa materiału do wykonania nawierzchni po straconie Zamawiającego	m2	640,00