

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych					
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 0502-04	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
d.1		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNNR 9 0403-09	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek (podłoga drewniana)	m ²		
d.1		8,80 * 3,92	m ²	34,496	
				RAZEM	34,496
2		Roboty ogólnobudowlane			
9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2		8,80 * 3,92 * 0,10	m ³	3,450	
				RAZEM	3,450
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2		8,80 * 3,92	m ²	34,496	
				RAZEM	34,496
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
d.2		8,80 * 3,92	m ²	34,496	
				RAZEM	34,496
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2		8,80 * 3,92	m ²	34,496	
				RAZEM	34,496
13	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2		8,80 * 3,92	m ²	34,496	
				RAZEM	34,496
14	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.2					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(8,80 + 3,92) * 2,16 * 2 - (0,80 * 2,0) - (1,20 * 0,90 * 2)$	m2	51,190	
				RAZEM	51,190
15 d.2	KNR-W 2-02 2008-05	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2		
		$(0,80 * 0,25 + 2,0 * 0,25 * 2) + (1,20 * 0,25 * 2 + 0,90 * 0,25 * 2)$	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
16 d.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (ZABUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO)	m2		
		$0,80 * 2,0$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
17 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		7,17	m2	7,170	
				RAZEM	7,170
18 d.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		$(0,90 * 2 * 2) + (1,20 * 2) + 2,0 * 2 + 0,80$	m	10,800	
				RAZEM	10,800
19 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		$8,80 * 3,92$	m2	34,496	
				RAZEM	34,496
20 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$8,80 * 3,92$	m2	34,496	
				RAZEM	34,496
21 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		$(8,80 + 3,92) * 2,16 * 2 - (0,80 * 2,0) - (1,20 * 0,90 * 2)$	m2	51,190	
		$(0,80 * 0,25 + 2,0 * 0,25 * 2) + (1,20 * 0,25 * 2 + 0,90 * 0,25 * 2)$	m2	2,250	
				RAZEM	53,440
22 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$8,80 * 3,92$	m2	34,496	
				RAZEM	34,496
23 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(8,80 + 3,92) * 2,16 * 2 - (0,80 * 2,0) - (1,20 * 0,90 * 2)$	m2	51,190	
		$(0,80 * 0,25 + 2,0 * 0,25 * 2) + (1,20 * 0,25 * 2 + 0,90 * 0,25 * 2)$	m2	2,250	
				RAZEM	53,440
24 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		$1,10 * 0,50$	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
25 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		$0,8 * 2,0$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
26 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$1,20 * 0,90 * 2$	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
27 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,80 * 3,92	m2	34,496	
				RAZEM	34,496
3		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
28 d.3	KNP 18 0153 -01.25	Montaż konstrukcji ściennej dla korytek i drabinek kablowych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	E-0508 0800 -01	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
30 d.3	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
31 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
32 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.3	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.3	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.3	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
38 d.3	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.3	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż lamp LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000