

## Przedmiar robót

| Nr  | Opis robót, wyliczenie ilości robót  | Jm  | Ilość    | Krot |
|-----|--|-----|----------|------|
|     | <b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b><br><b>45233140-2 Roboty drogowe</b><br><b>45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b><br><b>Remont drogi gminnej nr 160199K ul. Nowa w m. Proszowice km 0+000 – 0+166</b> |     |          |      |
| 1   | <b>Remont odwodnienia</b>  |     |          |      |
| 1.1 | Regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych, wraz z wymianą uszkodzonych włączów na nowe klasa D400  | szt | 17,00    |      |
| 1.2 | Regulacja pionowa wpustów, wraz z wymianą uszkodzonych wpustów żeliwnych na nowe klasa D400  | szt | 4,00     |      |
| 1.3 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, F1'500' mm, z osadnikiem bez syfonu  | szt | 1,00     |      |
| 1.4 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'200' mm   | m   | 6,00     |      |
| 2   | <b>Remont nawierzchni</b>  |     |          |      |
| 2.1 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  | m2  | 1 255,00 |      |
| 2.2 | Skropienie nawierzchni asfaltem  | m2  | 1 255,00 |      |
| 2.3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.4' cm, przy wydajności rozkładarki 200't/dzień   | m2  | 1 255,00 |      |
| 3   | <b>Remont chodnika</b>   |     |          |      |
| 3.1 | Remont ścieku ulicznego z kostki betonowej, kostka gr. 8' cm na ławie betonowej, 2 rzędy kostki w ścieku   | m   | 360,00   |      |
| 4   | <b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>   |     |          |      |
| 4.1 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie   | m2  | 39,84    |      |
| 4.2 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne   | m2  | 26,00    |      |