

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie zabudowanego rowu drogowego			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.145	km		
			km	0.145	
				RAZEM	0.145
2	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.25*75.0	m ³		
			m ³	93.750	
				RAZEM	93.750
3	KNR 2-31 d.1 0402-02	Ława pod korytka ściekowej z kruszywa łamanego 75.0*0.5*0.2	m ³		
			m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
4	KNR 2-31 d.1 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 68.0	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
5	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 65.0*3.1	m ³		
			m ³	201.500	
				RAZEM	201.500
6	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 65.0*0.5*0.3	m ³		
			m ³	9.750	
				RAZEM	9.750
7	KNR 4 d.1 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 65.0	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR 4 d.1 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 65.0	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR 4 d.1 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud.		
			stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4 d.1 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 7.0	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-31 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 4	ściank.		
			ściank.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR AT-11 d.1 0109-02	Mechaniczne obsypanie rur przepustowych 65.0*1.0*1.0	m ³		
			m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
13	KNR 10 d.1 0407-01	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm 68.0*0.6*2	m ²		
			m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
2		Wykonanie poboczy			
14	KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 145.0*0.5*0.5	m ³		
			m ³	36.250	
				RAZEM	36.250
15	KNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 145.0*0.5*0.2	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
3		Umonienie sarp rowu drogowego			
16	KNR 2-31 d.3 0402-02	Ława pod korytka ściekowej z kruszywa łamanego 5.0*0.5*0.2	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 2-31 d.3 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 10	Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10	m ²		
d.3	0407-01	cm			
		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²		
d.3	0507-05				
		65.0*2	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000